

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: ЛАХТИНСКАЯ УЛ. д.19 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Составлен(а) в уровне цен на: 05.2019

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		май 2019 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 81 копейка*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						12,025		40563,81
АДС						2,3		7169,91
1	1	Смена отд. уч-ков трубопр. с заготовкой труб в построеч. усл. Д<32мм (АВАРИЯ ЦЮ РОЗЛИВ ЦЮ ПОДВАЛ) 00-00004060 Круг п/м 125*1,6*22 00-00003759 Отвод стальной к/з ДУ 32*2,6 00-00002226 Труба ВГП 32*3,2 ГОСТ 3262-75	ТЕРэ4.01-13-007-02	10 м	0,3	7643,40	2293,02	
				шт	1	21,00	21,00	
				шт	1	35,34	35,34	
				пог.м	3	176,01	528,03	
2	2	Смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых Д<32 мм 00-00003774 Резьба стальная ДУ 32 L=60 00050737949 Кран - шаровый 1 1/4 вн/вн	ТЕРэ4.01-14-005-02	шт.	1	1417,19	1417,19	
				шт	2	38,20	76,40	
				шт	1	600,00	600,00	
3	3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения	16-07-003-02	1 врезка	1	3459,70	3459,70	
Прямые затраты по разделу:							3116,66	
Накладные расходы по разделу:							1802,26	
Сметная прибыль по разделу:							1056,00	
НДС 20% по разделу:							1194,98	
Итого по разделу, включая НДС:							7169,91	
ЖЭС-2						9,725		33393,90
4	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (фасад улич, двор; двор) 00-00003351 Саморез пресс-шайба 4,2*16 00-00004473 Труба оцинкованная L-1.25м, D=216 мм	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	1,125	2915,16	3279,56	
				шт	4	0,46	1,84	
				шт	2	447,50	895,00	
5	2	Смена частей водосточных труб: отливы (фасад улич, двор) 00-00003351 Саморез пресс-шайба 4,2*16 00-00004471 Отлив оцинкованный D=216 мм	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт.	0,3	7867,80	2360,34	
				шт	4	0,46	1,84	
				шт	3	420,00	1260,00	
6	3	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах (фасад улич, двор)	ТЕРэ4.01-07-009-01	10 шт.	0,2	3458,20	691,64	

		00-00004470 Охват-скоба с креплением D=216 мм		шт	2	130,00	260,00
7	4	Ремонт штук. глад. фасадов по камню/бетону ц/изв. раст. S<5 м2 толщ<20мм с земли (открытие церкви)	ТЕРэ4.01-09-006-01	10 м2	1,6	11253,90	18006,24
		00-00004722 Ротбанд-30кг (штукатурка)		кг	45	24,36	1096,20
		00-00004724 ЦПС М-300 25кг		кг	75	5,80	435,00
8	5	Окраска ПВХ красками подгот. поверх. фасадов: простых 2 раза с земли, лесов (открытие церкви)	ТЕРэ4.01-10-012-03	10 м2	6,5	1393,25	9056,12
		00-00004720 Колер ТЕКС универсал охра 0,75л		шт	5	258,33	1291,65
		00-00004736 Краска ТЕКС фасадная 25кг		кг	20	95,13	1902,60
		00-00004726 Уайт-мспирит 4,5л		шт	0,5	115,56	57,78

Прямые затраты по разделу:	17249,81
Накладные расходы по разделу:	6554,25
Сметная прибыль по разделу:	4024,20
НДС 20% по разделу:	5565,65
Итого по разделу, включая НДС:	33393,90


Прямые затраты по всем разделам:	20366,47
Накладные расходы по всем разделам:	8356,51
Сметная прибыль по всем разделам:	5080,20
НДС 20% по всем разделам:	6760,63
Итого по всем разделам, включая НДС:	40563,81

Сдал: Начальник АДС ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"



А.А. Тимофеев

Принял: И.о.начальника ЖЭС-2 ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"



Н.Ю.Горностаев

Принял: Начальник ПТО ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"



Д.А. Лазунин