

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.1999 № 100

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: ПИОНЕРСКАЯ УЛ. д.65
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		апрель 2018 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором

Сто двадцать пять тысяч девятьсот четыре рубля 93 копейки


№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Единица работы	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					20,25		125 904,93
ЖЭС-3					11,25		6 265,54
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (улица, двор)	07-003-01	1 м	11,25	556,94	6 265,54
		00-00001087 Труба оцинкованная L-1.25м, D=216мм (392,37)		шт	9,00	392,37	3 531,33
Прямые затраты по разделу:							4 328,84
Накладные расходы по разделу:							566,23
Сметная прибыль по разделу:							414,71
Итого по разделу, включая НДС:							6 265,54
PCY					9		119 639,39
2	1	Ремонт штук. глад. фасадов по камню/бетону ц/изв. раст. S>5 м2 толщ<20мм с лест. (рем фасада)	09-006-04	10 м2	5,5	12 327,66	67 802,15
		00-00001170 Грунтовка глубокого проникновения 10л		л	20,00	55,85	1 117,00
		00-00001168 Ротбанд-30кг(штукатурка)		кг	100,00	18,25	1 825,00
		00-00000441 Штукатурка KILTO TF цементная 25кг		кг	325,00	12,61	4 098,25
3	2	Ремонт штук. наруж. прямолин. откосов по кам/бетону ц/изв. раст.: с земли, лесов (рем фасада)	09-009-01	10 м2	2,3	20 360,07	46 828,15
		00-00001168 Ротбанд-30кг(штукатурка)		кг	100,00	18,25	1 825,00

		00-00000467 Грунт Крепс Бетонокантакт 14кг		кг	28,00	98,37	2 754,36
		00-00000441 Штукатурка KILTO TF цементная 25кг		кг	200,00	12,61	2 522,00
		00-00000908 Крепс Алебастр для ремонтных работ 4кг		кг	14,00	48,42	677,88
4	3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц (рем фасада)	09-012-02	10 м2	1,2	4 174,24	5 009,09
		00-00001168 Ротбанд-30кг(штукатурка)		кг	115,00	18,25	2 098,75

Прямые затраты по разделу:	57 725,52
Накладные расходы по разделу:	27 340,88
Сметная прибыль по разделу:	16 322,91
Итого по разделу, включая НДС:	119 639,39
Прямые затраты по всем разделам:	-
Накладные расходы по всем разделам:	-
Сметная прибыль по всем разделам:	-
Итого по всем разделам, включая НДС:	125 904,93

Все материалы включены в отчет с фактической стоимостью.

Сдал: Начальник РСУ ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»  В.А. Горячков

Принял: Начальник ЖЭС-3 ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района»  В.Ю. Зуев

Принял: Начальник ПТО ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района"  Д.А. Лазунин